

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주) 파주운정3지구 A19BL 공동주택 신축공사		성명(대표자)	허 운 흥	
	소재지	경기도 파주시 물향기1로 160 (전화번호 : 02-2154-8563)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
			74 m ²	84 m ²	96 m ²	99 m ²
988 세대		228 세대	262 세대	448 세대	45 세대	
	134 m ²					
5 세대						
사업계획 승인일		2022.12.02				
측 정 자	상호	상록환경위생(주)		등록번호	송파 제3호	
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호 : 02-556-6929)				

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
1지점	2/10 (13:45)	거실중앙부 (901-301)	정남향	12.4	불검출	334.1	58.1	73.7	5.3	밀폐	130.6
										환기	77.1
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
2지점	2/10 (13:55)	거실중앙부 (903-901)	정남향	13.9	불검출	258.4	60.4	125.3	20.0	밀폐	125.5
										환기	65.1
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
3지점	2/10 (15:00)	거실중앙부 (904-2803)	남서향	11.5	불검출	372.2	71.6	149.9	15.7	밀폐	112.9
										환기	71.8
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
4지점	2/10 (15:14)	거실중앙부 (905-201)	남동향	11.3	불검출	245.4	76.0	156.6	23.2	밀폐	143.9
										환기	88.5
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
5지점	2/10 (16:30)	거실중앙부 (906-1102)	남동향	11.0	불검출	339.0	65.8	94.0	26.3	밀폐	130.7
										환기	94.6
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○	
평균				12.2	0.2	362.6	66.8	126.6	19.8	밀폐	127.0
										환기	75.2

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2026년 02월 13일

제출자 GS건설(주) 파주운정3지구 A19BL 공동주택 신축공사 현장 김 준 흥 (서명 또는 인)

경기도 파주시장 귀하



신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	GS건설(주) 파주운정3지구 A19BL 공동주택 신축공사		성명(대표자)	허 윤 흥	
	소재지	경기도 파주시 물항기1로 160 (전화번호 : 02-2154-8563)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
			74 m ²	84 m ²	96 m ²	99 m ²
988 세대		228 세대	262 세대	448 세대	45 세대	
		134 m ²				
		5 세대				
	사업계획 승인일	2022.12.02				
측 정 자	상호	상록환경위생(주)		등록번호	송파 제3호	
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호 : 02-556-6929)				

공동주택 실내공기질 측정결과(단위 : μg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
6지점	2/10 (16:41)	거실중앙부 (907-2205)	남서향	13.0	불검출	372.3	110.8	197.1	22.9	밀폐	117.2
										환기	79.8
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	
7지점	2/10 (16:30)	거실중앙부 (908-2602)	남동향	12.8	불검출	454.0	75.8	177.1	13.5	밀폐	127.6
										환기	90.4
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	
8지점	2/10 (15:17)	거실중앙부 (909-401)	남동향	14.9	2.2	524.4	38.3	41.4	21.6	밀폐	116.4
										환기	62.3
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	
9지점	2/10 (15:06)	거실중앙부 (910-1205)	정남향	11.1	불검출	351.8	51.6	90.6	24.2	밀폐	133.1
										환기	57.4
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	
10지점	2/10 (13:57)	거실중앙부 (911-1201)	남동향	11.9	불검출	442.8	89.5	194.8	27.1	밀폐	142.0
										환기	67.1
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	
11지점	2/10 (13:47)	거실중앙부 (913-402)	정남향	10.3	불검출	294.0	37.1	92.7	17.8	밀폐	116.6
										환기	72.7
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	
평균				12.2	0.2	362.6	66.8	126.6	19.8	밀폐	127.0
										환기	75.2
											-

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2026년 02월 13일

제출자 GS건설(주) 파주운정3지구 A19BL 공동주택 신축공사 현장 김 준 흥 (서명 또는 인)

경기도 파주시장 귀하

